

Sanering af kloakledninger

Infobrev til borgerne



Arbejdets omfang

Thisted Vand A/S skal foretage renovering af kloakledningerne på følgende gader:

: Rosenkratzgade, Thylandsvej, Ringvejen, Iversensvej og Borgergade (Koldby)

Arbejdet vil primært blive udført som NO-DIG arbejde (opgravningsfri metode). Ved denne metode føres en form for strømppe ind gennem de eksisterende kloakledninger. Ved varmepåvirkning sker der dernæst en hærkning af "strømpen", så slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S.

Thisted Vand A/S har valgt NO-DIG metoden bl.a. for at undgå længere perioder med opgravning i vejarealer. enkelte steder kan det dog være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde, for at få adgang til disse, men arealerne vil naturligvis blive retableret igen. Arbejdet skal ofte være helt afsluttet inden endelig retablereing kan foretages.

Forventet tidsplan

	Uge 28	Uge 30	Uge 31	Uge 48 - 50	Dato for spul
→ TV-inspektion	→				Uge 28
→ Klargøring af kloakledninger til sanering	→				Uge 28
→ Sanering af hovedledninger		→			Uge 30
→ Sanering af stikledninger				→	
→ TV-kontrol af sanerede kloakledninger				→	Ingen spul

Gener - højtryksspuling / afdækning af afløb i boligen

Gennem hele forløbet foretages højtryksspuling én eller flere gange. Nærmere information om Tidrum og hvilke forholdsregler du med fordel kan benytte dig af, findes på side 2. (bagside)

Gener - afspærring, støj og lugt

Arbejdstiden forventes at være i tidsrummet kl. 07:00-22:00

forekommer støj-, lugt- og trafikale gener fra de lastbiler, der arbejder med saneringen.

I overstående tidsplan er informationen om, hvilke uger saneringen forventes udført tæt på din bopæl. Det vil oftest kun vare få dage pr. gang. Da der i hele perioden vil være en del tv-, sanerings-, og spulebiler i området, kan støj-, lugt- og trafikgenerne dog også forekomme på andre tidspunkter end de annoncerede.

Undlad venligst at parkere ude på vejen, medens vi arbejder.

Da vores biler fylder en del i gadebilledet kan det give trafikale problemer.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, kan der rettes henvendelse til vores entrepriseder.

Du er også velkommen til at kontakte Per Aarsleff A/S' folk på stedet.

Entreprenør Per Aarsleff A/S, kontaktperson:

Entrepriseder; Thorge Mönnich, tlf; 51 56 85 04

Forholdsregler

- Hvis du har en skelbrønd, kan du sørge for, at der bliver udluftning i brønden ved f.eks. At løfte dækslet delvist af, så der ikke kan opstå over- eller undertryk i kloakledningerne. Husk afspærring for at undgå ulykker

Er skelbrønden ikke tilgængelig, skal du afdække afløbene:

- Læg en gulvklud over toiletkummen. Slå sædet og låget ned og stil noget tungt på låget, f.eks. en spand med vand.
- Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask) med en fugtig klud og stil noget tungt oven på afløbene.
- Efter højtryksspuling bør du afslutningsvis efterfylde alle afløb med vand, idet vandlåsene i afløbene kan være tømt.

Skelbrønd

